

## Slepý rozpočet

Stavba :	Rekonstrukce ČSOV Ohrobec - U Rybníku		Rozpočet:
Objekt :	Rekonstrukce ČSOV Ohrobec - U Rybníku		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Zemní práce</b>						
1	071377112R00	Doprava mimostaveništní	den	1,00		
2	120901113T00	Vybourání stávající plastové jímky	kpl	1,00		
3	120901121R00	Odvoz toxického plastu na skládku	ks	1,00		
4	132201201R00	Hloubení jámy	m3	19,60		
5	132201209R00	Čerpání vody	den	24,00		
6	139601102R00	Odvoz výkopku (zvodnělého) na skládku	m3	19,60		
7	151101102R00	Štěrkové lože pod jímku	m3	1,20		
8	151101112R00	Zřízení a odstranění pažení	m2	35,00		
9	161101101R00	Odvoz přebytečné zeminy na skládku	m3	0,60		
10	162601102R00	Osazení betonové jímky jeřábem	kpl	1,00		
11	167101101R00	Autojeřáb ( práce, doprava)	den	1,00		
12	167101102R00	Zásyp a obsyp jímky zásypovým pískem	m3	12,00		
<b>Celkem za</b>		<b>Zemní práce</b>				
<b>Trubní vedení</b>						
13	89115991 T00	Doprava jímky	kpl	1,00		
14	89115992 T00	Doprava materiálu, technologie a montérů	kpl	1,00		
15	892673111R00	Výroba a montáž nerez potrubí	kpl	1,00		
16	899623132T00	Uzavření přítoku, čerpání, demontáže stáv.technolo	hod	28,00		
17	919735112T00	Jádrové vrtání betonové jímky	ks	2,00		
<b>Celkem za</b>		<b>Trubní vedení</b>				
<b>Ostatní konstrukce na trubním vedení</b>						
18	31186301.V	Nerezový žebřík s protiskluzovou úpravou	kus	1,00		
19	420-0000067.1V	svěrná příruba DN 65	ks	1,00		
20	420-1000208.V	Jímka min. 6,6 m3	ks	1,00		
21	42610242.2	Čerpadlo AMAREX NF 65-220/014ULG - 185	kus	1,00		
22	42610242.3	Instalační sada s patním kolenem	kus	1,00		
23	42610242.6	Vývod "C" s kul. ventilem, spojovací a kotvicí materiál nerez	kpl	1,00		
24	42610243.1	Zpětná kulová klapka DN 65, nožové šoupátko DN 65	kpl	1,00		
25	42610243.2	Nerez trubka DN65 nerez příruby, spouštěcí trbky	kpl	1,00		
<b>Celkem za</b>		<b>Ostatní konstrukce na trubním vedení</b>				