Obec Ohrobec

a

Ridera Bohemia a.s.

Dodatek č.1
ke smlouvě o dílo

„CHODNÍK V ULICI U RYBNÍKŮ II“

SMLOUVA O DÍLO

Smluvní strany:

1. **Objednatel:** **Obec Ohrobec**
   IČ: 00241491
   DIČ: --
   Sídlo: Ohrobec, U Rybníků II 30, PSČ 252 45
   Zastoupen: Ing. Otakarem Janebou, starostou

   jako objednatel na straně jedné (dále jen **„objednatel“**)

a

2. **Zhotovitel:** **Ridera Bohemia a.s.**
   IČ: 26847833
   DIČ: CZ26847833
   Sídlo: 28. října 2092/216, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava
   E-mail: posta@ridera.eu
   Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
   Číslo účtu: 8810188101/5500
   zapsán v OR: vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. B 2848
   Zastoupen: Ing. Petrem Štverkou a Romanem Rohelem, členy představenstva
   Osoba oprávněná jednat ve věcech
   smluvních: Ing. Petrem Štverkou a Romanem Rohelem, členy představenstva
   technických: Ing. Martin Škopek, vedoucí střediska Praha
   realizačních: Ing. Martin Škopek, Marcel Kochaníček, stavbyvedoucí

   jako zhotovitel na straně druhé (dále jen **„zhotovitel“**)

(objednatel a zhotovitel společně též jako **„smluvní strany“** nebo též jednotlivě jako **„smluvní strana“**)

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tento Dodatek č. 1 podepsat a k platnosti dodatku není třeba podpisu jiné osoby.

Předmět dodatku

Z důvodu rozšíření a úpravy předmětu plnění, které bylo v průběhu provádění stavebních prací vyvoláno požadavkem objednatele, se smluvní strany dohodly na provedení dodatečných prací a rovněž na provedení odpočtů za neprovedené práce. Bližší specifikace prací je popsána ve změnovém listu, který tvoří přílohu tohoto dodatku.

V souladu s ustanovením čl. VI. odst. 6. se smluvní strany se dohodly, že Smlouva o dílo se mění následujícím způsobem.

Ustanovení v čl. VI. odst. 1. Smlouvy o dílo se mění tak, že se v celém rozsahu nahrazuje následujícím zněním:

Cena za zhotovení díla je dohodou smluvní stran stanovena na:

Cena bez DPH	**1 319 660,42 Kč**
21 % DPH	**277 128,69 Kč**
Cena celkem vč. DPH	**1 596 789,11 Kč**

(dále jen **„cena za provedení díla“**)

Ostatní ustanovení ve Smlouvě o dílo zůstává beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, které mají platnost originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

Uzavření tohoto dodatku schválilo zastupitelstvo obce dne 23. 09. 2021, č. usnesení 6/2021/Z

Příloha: Změnový list a rozpočet změn

Za objednatele:

V Ohrobci dne 24.9.2021

Obec Ohrobec
U Rybníků II čp. 30
252 45 Zvole
IČ: 002 41 491

za Obec Ohrobec
Ing. Otakar Janeba, starosta

Za zhotovitele:

V Ostravě dne 24.9.2021

- 21-
RIDERA Ridera Bohemia a.s.
Středisko Praha
28. října 2092/216, 709 00 Ostrava
IČ: 26847833, DIČ: CZ 26847833

za **Ridera Bohemia a.s.**
Ing. Petr Štverka a Roman Rohel, členové představenstva





PŘÍLOHA Č.1 DODATKU Č.1

Tento změnový list v okamžiku schválení objednatelem nahrazuje závaznou objednávku více (méně) prací a je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě.

datum předložení objednateli ke schválení: 03.09.2021

ZMĚNOVÝ LIST Č.: 1

Název stavby: „CHODNÍK V ULICI U RYBNÍKŮ II“

Objekt:

Název ZL: Úprava vedení chodníku a výstavba dvou parkovacích zálivů

Smlouva o dílo (číslo, ze dne): 26.07.2021

STAV PŘED ZMĚNOU:

			bez DPH	DPH (Kč)	CELKEM
Celková cena dle původní SoD:			**1 226 065,20**	**257 473,69**	**1 483 538,89**
Změny schválené před tímto ZL:	ZL č.	ze dne:		0,00	0,00
	ZL č.	ze dne:		0,00	0,00
	ZL č.	ze dne:		0,00	0,00
	ZL č.	ze dne:		0,00	0,00
	ZL č.	ze dne:		0,00	0,00
	ZL č.	ze dne:		0,00	0,00
Aktuální cena před schválením tohoto ZL: bez rozpočtové rezervy			**1 226 065,20**	**257 473,69**	**1 483 538,89**
Rozdíl v ceně proti původní SoD : (řádek 16 - řádek 9)			**0,00**	**0,00**	**0,00**

sazba DPH: 21%

Termín dokončení dle původní SoD:

Aktuální termín dokončení dle posledního uzavřeného dodatku č.: k SoD:

NÁVRH ZMĚNY:

POPIS (více/méně) PRACÍ PŘEDMĚTNÉHO ZL A JEJICH OCENĚNÍ DLE SoD

Tento změnový list je vyvolán z důvodu navýšení rozsahu provádění stavebních prací

Celková cena stavby po schválení ZL - změna smluvní ceny:**

objekt (položka)*	popis	bez DPH	DPH (Kč)	CELKEM	bez DPH	DPH (Kč)	CELKEM
001	Rozšíření chodníku, vjezdů, parkovacích stání	93 595,22	19 655,00	113 250,22	1 319 660,42	277 128,69	1 596 789,11
	Více práce (SO 301)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Méně práce (SO 101.1)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Méně práce (SO 001)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM návrh ZL (Kč):		**93 595,22**	**19 655,00**	**113 250,22**	**1 319 660,42**	**277 128,69**	**1 596 789,11**
Celkový rozdíl v ceně proti původní SoD po schválení ZL: (řádek 31 + řádek 9)					**93 595,22**	**19 655,00**	**113 250,22**

Přílohy Změnového listu:

č.	Název	Vypracoval	Datum
1	Rozpočet víceprací 001	Ing. Martin Škopek	21.09.2021
2			
3			
4			
5			
6			
7			

Vliv na termín dokončení: **Nový termín dokončení (návrh):**

Vypracoval:

RIDERA Ridera Bohemia a.s. Středisko Praha 28. října 2092/216, 709 00 Ostrava IČ: 26847833, DIČ: CZ26847833

jméno, podpis, datum
Zhotovitel

Kontrola správnosti (podpis, datum)

Obec Ohrobec U Rybníků II čp. 30 252 45 Zvole IČ: 00241491

Autorský dozor | Technický dozor | Objednatel

Poznámka: V případě pouze jednoho dotčeného objektu, ale více položek, než obsahuje tento ZL, budou veškeré práce uvedeny v příloze - soupisu (více/méně) prací. V případě více objektů bude příloha zpracována pro každý objekt samostatně a v ZL budou uvedeny celkové ceny pro jednotlivé objekty.

* Pokud je přílohou ZL soupis prací, uvede se číslo objektu. Pokud se jedná o samostatnou položku, bude uvedeno číslo položky dle platného rozpočtu, pokud se v něm položka vyskytuje

** Součet aktuální smluvní (odsouhlasené) ceny (řádek 15) a navrhované změny

REKAPITULACE STAVBY

Kód: OHR_2020_11
Stavba: Chodník v ulici U Rybníků II.

KSO:
Místo: Ohrobec

CC-CZ: 21121
Datum: 21.09.2021

Zadavatel:
Obec Ohrobec
IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Ridera Bohemia a.s.
IČ: 45195706
DIČ: CZ45195706

Projektant:
Ing. Zdeněk Fiedler
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Vegricht Viktor
IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na https://podminky.urs.cz.

Cena bez DPH			**93 595,22**
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	**93 595,22**	**19 655,00**
snížená	15,00%	**0,00**	**0,00**
Cena s DPH	**v**	**CZK**	**113 250,22**

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: OHR 2020 11

Stavba: **Chodník v ulici U Rybníků II.**

Místo: **Ohrobec**
Datum: 21.09.2021

Zadavatel: Obec Ohrobec
Projektant: Ing. Zdeněk Fiedler

Uchazeč: Ridera Bohemia a.s.
Zpracovatel: Vegricht Viktor

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		**93 595,22**	**113 250,22**	
001	**Rozšíření chodníku, vjezdů, parkovacích stání**	93 595,22	113 250,22	**STA**

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Chodník v ulici U Rybníků II.
Objekt:
001 - Rozšíření chodníku, vjezdů, parkovacích stání

KSO:
Místo: Ohrobec
CC-CZ:
Datum: 21.09.2021

Zadavatel:
Obec Ohrobec
IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Ridera Bohemia a.s.
IČ: 45195706
DIČ: CZ45195706

Projektant:
Ing. Zdeněk Fiedler
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Vegricht Viktor
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				**93 595,22**
	Základ daně		Sazba daně	Výše daně
DPH základní	93 595,22		21,00%	19 655,00
snížená	0,00		15,00%	0,00
Cena s DPH		**v** **CZK**		**113 250,22**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Chodník v ulici U Rybníků II.
Objekt:
001 - Rozšíření chodníku, vjezdů, parkovacích stání

Místo: Ohrobec
Datum: 21.09.2021

Zadavatel: Obec Ohrobec
Projektant: Ing. Zdeněk Fiedler

Uchazeč: Ridera Bohemia a.s.
Zpracovatel: Vegricht Viktor

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**93 595,22**
HSV - Práce a dodávky HSV	89 771,96
1 - Zemní práce	14 267,89
5 - Komunikace pozemní	52 225,97
8 - Trubní vedení	15 456,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	6 459,71
998 - Přesun hmot	1 362,39
PSV - Práce a dodávky PSV	3 823,26
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	3 823,26

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Chodník v ulici U Rybníků II.
Objekt:
001 - Rozšíření chodníku, vjezdů, parkovacích stání

Místo: Ohrobec
Datum: 21.09.2021

Zadavatel: Obec Ohrobec
Projektant: Ing. Zdeněk Fiedler

Uchazeč: Ridera Bohemia a.s.
Zpracovatel: Vegricht Viktor

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**93 595,22**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				89 771,96	
	D	1	Zemní práce				14 267,89	
1	K	113106171	Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby s ložem z kameniva	m2	51,000	83,40	4 253,40	CS ÚRS 2020 02
2	K	132212112	Hloubení rýh šířky do 800 mm ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 nesoudržných	m3	3,200	1 520,00	4 864,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132212112					
	VV		0,4*8*1		3,200			
3	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	3,200	561,00	1 795,20	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/175111101					
4	*M*	*58331200*	*štěrkopísek netříděný zásypový*	*t*	*6,400*	*283,00*	*1 811,20*	*CS ÚRS 2021 02*
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/58331200					
	VV		3,2*2 'Přepočtené koeficientem množství		6,400			
5	K	181152302	Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním	m2	65,400	23,61	1 544,09	CS ÚRS 2020 02
	VV		"chodník" 20,4		20,400			
	VV		"vjezd" 3		3,000			
	VV		"parkovací stání" 42		42,000			
	VV		Součet		65,400			
	D	5	Komunikace pozemní				52 225,97	
6	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	17,000	179,32	3 048,44	CS ÚRS 2020 02
	VV		"chodník" 17		17,000			
7	K	564861111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	3,000	235,82	707,46	CS ÚRS 2020 02
	VV		"vjezdy" 3		3,000			
8	K	564871111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm	m2	42,000	273,00	11 466,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564871111					
	VV		"parkovací stání" 42		42,000			
9	K	596211112	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2	m2	17,000	228,99	3 892,83	CS ÚRS 2020 02
	VV		"chodník" 17		17,000			
10	*M*	*59245018*	*dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní*	*m2*	*17,000*	*160,00*	*2 720,00*	*CS ÚRS 2020 02*
	VV		"chodník" 17		17,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	596211211	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 50 do 100 m2	m2	45,000	260,75	11 733,75	CS ÚRS 2020 02
	VV		"vjezdy" 3		3,000			
	VV		"parkovací stání" 42		42,000			
	VV		Součet		45,000			
12	*M*	*59245005*	*dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm barevná*	*m2*	*44,000*	*409,00*	*17 996,00*	*CS ÚRS 2020 02*
	VV		"vjezd" 2		2,000			
	VV		"parkovací stání" 42		42,000			
	VV		Součet		44,000			
13	*M*	*59245226*	*dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná*	*m2*	*1,000*	*596,00*	*596,00*	*CS ÚRS 2020 02*
	VV		"vjezdy" 1		1,000			
14	K	596211214	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy Příplatek k cenám za dlažbu z prvků dvou barev	m2	3,000	21,83	65,49	CS ÚRS 2020 02
	D	8	Trubní vedení				15 456,00	
15	K	871265221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 110	m	9,000	284,00	2 556,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/871265221*					
16	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	6,000	2 150,00	12 900,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899331111*					
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				6 459,71	
17	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	8,600	250,01	2 150,09	CS ÚRS 2020 02
	VV		"změna parkovací stání" 8,6		8,600			
18	*M*	*59217031*	*obrubník betonový silniční 1000x150x250mm*	*m*	*8,600*	*174,00*	*1 496,40*	*CS ÚRS 2020 02*
19	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	-6,300	212,79	-1 340,58	CS ÚRS 2020 02
	VV		"parkovací stání - nové" 22,7		22,700			
	VV		"posun chodníku k objektu - odpočet" -29		-29,000			
	VV		Součet		-6,300			
20	*M*	*59217016*	*obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm*	*m*	*-6,300*	*129,00*	*-812,70*	*CS ÚRS 2020 02*
21	K	935113111	Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem polymerbetonového šířky do 200 mm	m	3,500	456,00	1 596,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/935113111*					
22	*M*	*59227006*	*žlab odvodňovací polymerbetonový se spádem dna 0,5% 1000x130x155/160mm*	*m*	*3,500*	*963,00*	*3 370,50*	*CS ÚRS 2021 02*
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59227006*					
	D	998	Přesun hmot				1 362,39	
23	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	25,604	53,21	1 362,39	CS ÚRS 2020 02
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				3 823,26	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				3 823,26	
24	K	711161215	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 20,0 mm, tl. fólie do 1,0 mm	m2	17,000	224,00	3 808,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/711161215*					
25	K	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,014	1 090,00	15,26	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998711101*					