Obec Ohrobec
U Rybníků II čp. 30
252 45 Zvole
IČ: 002 41 491

SMLOUVA O DÍLO

číslo zhotovitele 1001/2015/S
číslo objednatele 42/2015

Obec Ohrobec
se sídlem U Rybníků II č.p. 30, 252 45 Ohrobec
zastoupená: PhDr. Pavlem Makovským, Ph.D., MBA, starostou
IČ: 002 41 491
Bankovní spojení: Ge Money Bank a.s.
č. ú.: 0212181296/0600

na straně jedné jako „**objednatel**"

a

název zhotovitele: Xedos s. r. o.
se sídlem: Bělehradská 1402/47, 12000 Praha 2
jejíž jménem jedná: Ing. Vasyl Nemesh, jednatel

IČ: 271 21 852
DIČ: CZ27121852
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 97915
Bankovní spojení: Česká spořitelna a. s.
č. ú.: 2096291349/0800

na straně druhé jako „**zhotovitel**"

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a dle podmínek Výzvy k podání nabídek, Zadávací dokumentace a pokynů pro zpracování nabídky a prokázání kvalifikace k veřejné zakázce (dále jen „výzva"), tuto smlouvu o dílo.

Článek I.

Preambule

S ohledem na skutečnost, že objednatel vyhlásil výběrové řízení veřejné zakázky s názvem **„Přestavba objektu č.p. 5 na základní a mateřskou školu"** a zhotovitel se na základě této veřejné zakázky malého rozsahu zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů stal vybraným uchazečem, uzavírají smluvní strany tuto smlouvu o dílo v souladu s výzvou a v souladu s nabídkou zhotovitele podanou do výběrového řízení dne 1.6.2015

Článek II.

Předmět smlouvy a předmět plnění (Dílo)

2.1. Předmětem této smlouvy je úprava podmínek, za nichž se zhotovitel zavazuje pro objednatele zhotovit dílo ve lhůtě a za podmínek v této smlouvě uvedených, v souladu s výzvou a jejími přílohami (dále jen „Dílo"). Bližší popis Díla je uveden v projektové dokumentaci, kterou má zhotovitel k dispozici a v oceněném výkazu výměr, který je přílohou této smlouvy.

2.2. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést Dílo vlastním jménem, na svůj náklad, na své nebezpečí a ve sjednané době. Objednatel se zavazuje za podmínek dále uvedených zaplatit zhotoviteli za provedení Díla cenu díla sjednanou v této smlouvě a Dílo od zhotovitele převzít.

2.3. Zhotovitel provede pro objednatele Dílo a předá je objednateli, úplné, bez vad, nedodělků a nedostatků, zcela hotové, funkční a provozně bezpečné.

2.4. Provedení Díla obecně zahrnuje veškeré práce, dodávku materiálu, výkony a opatření, které jsou nutné nebo účelné ke zhotovení Díla v úplném, soběstačném, bezchybném, funkčním a provozně jistém stavu. V tomto stavu zhotovitel objednateli Dílo předá jako celek včetně veškerých příslušných technických dokladů, revizí, povolení pro provoz zařízení apod.. Součástí Díla jsou rovněž všechny práce a dodávky, které mohl nebo měl zhotovitel Díla předpokládat jako nutné nebo účelné k řádnému provedení Díla a k dosažení žádoucích užitných a funkčních vlastností Díla. Zhotovitel v této souvislosti prohlašuje, že se před zahájením prací na Díle řádně seznámil se všemi dokumenty uvedenými v odst. 2.1, tyto považuje za řádně zhotovené, kompletní, zcela úplné a proveditelné a v případě, že se během realizace Díla toto prohlášení zhotovitele ukáže jako nepravdivé či neúplné, tak nebude z tohoto důvodu uplatňovat u objednatele žádné nároky, práva či vícepráce, rovněž není oprávněn z tohoto důvodu odstoupit či přerušit práce na Díle a je povinen Dílo řádně dokončit v souladu s touto smlouvou.

2.5. Objednatel je oprávněn omezit rozsah Díla v průběhu jeho provádění, případně upravit dobu provádění Díla, v souvislosti s uvolňováním finančních prostředků.

Článek III.

Doba, forma a místo plnění Díla

3.1. Zhotovitel je povinen zahájit práce na Díle do 14ti kalendářních dnů od písemné výzvy objednatele a je povinen Dílo (bez provedení fasády budovy) dokončit nejpozději do 90 dnů (tento údaj odpovídá hodnotícímu kritériu B. Délka realizace zakázky ve dnech – mimo fasády budovy) ode dne zahájení prací. Celé dílo, včetně fasáda budovy, resp. samotná fasáda budovy, bude následně dokončena ve lhůtě dalších 30 dnů ode dne dokončení díla bez provedení fasády.

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje předat Dílo ve stavu odpovídajícímu této smlouvě, právním předpisům a technickým normám, nejpozději do konečného termínu uvedeného v předchozí větě.

3.2. Dílo se považuje za zhotovené a dokončené za předpokladu, že Dílo bylo objednateli řádně předáno dle čl. VII. této smlouvy.

3.3. Zhotovitel je oprávněn zhotovit Dílo i před termínem uvedeným v odst. 3.1. Objednatel se v tomto případě zavazuje Dílo od zhotovitele převzít za předpokladu splnění podmínek k jeho převzetí, nebrání-li tomu důvody zvláštního zřetele hodné.

3.4. Nemůže-li zhotovitel pokračovat v plnění předmětu Díla, a to z důvodů ležících výlučně na straně objednatele (tuto skutečnost je zhotovitel neprodleně povinen písemně oznámit objednateli), nebo z důvodů zastavení prací z podnětu objednatele, zavazují se smluvní strany neprodleně projednat vzniklou situaci a upravit odpovídajícím způsobem podmínky pro zhotovení Díla, a to věcně a časově. Vzniknou-li v průběhu provádění Díla překážky na straně objednatele, je zhotovitel povinen po písemné dohodě s objednatelem zahájit práce na činnostech, které dle časového harmonogramu mají být realizovány později, pokud to technologický postup dovolí tak, aby z důvodů dočasných překážek na straně objednatele, které později odpadnou, nebyl ohrožen konečný termín pro zhotovení Díla.

3.5. Při porušení technologických norem nebo bezpečnosti práce zhotovitelem, je objednatel oprávněn přikázat zhotoviteli přerušení provádění Díla do doby zjednání nápravy v rozsahu nezbytném stupni porušení povinností zhotovitelem. Zhotovitel se zavazuje rozhodnutí objednatele respektovat. Takovéto přerušení prací nestaví běh v této smlouvě sjednaných lhůt a nezakládá nárok zhotovitele na úhradu vícenákladů tímto přerušením vyvolaných.

3.6. Místem plnění Díla je území obce Ohrobec dle specifikace uvedené v projektové dokumentaci (příloha č. 5 výzvy).

Článek IV.

Cena, platební podmínky

4.1. Smluvní strany se dohodly, že celková cena za provedení Díla činí bez DPH 4 972 158,54 Kč (slovy: čtyřimilionydevětsetsedmdesátdvatisícstopadesátosm korun českých), DPH 1 044 153,29 Kč, cena za provedení Díla včetně DPH 6 016 312 Kč (slovy šestmilionůšestnácttisíctřistadvanáct korun českých). Shora sjednaná smluvní cena Díla

zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vzniklé při realizaci Díla dle této smlouvy včetně všech spotřebovaných energií.

4.2. V případě následných požadavků objednatele na takovou úpravu Díla, která podstatně přesahuje parametry Díla, bude takováto úprava Díla ve vztahu k ceně řešena formou číslovaného, písemného dodatku k této smlouvě.

4.3. Cena v této smlouvě uvedená se rozumí cenou bez daně z přidané hodnoty, která bude zhotovitelem účtována dle platných právních předpisů ke dni vzniku daňové povinnosti.

4.4. Cena Díla bude ze strany objednatele hrazena jednorázově na základě faktury vystavené zhotovitelem nejpozději do 15. dne po dokončení a předání Díla dle VII této smlouvy. Přílohou faktury bude soupis skutečně provedených prací a dodávek odsouhlasený odpovědným zástupcem objednatele.

4.5. Faktura, která bude obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, vystavená zhotovitelem dle této smlouvy bude mít splatnost minimálně **30 dnů** ode dne doručení objednateli. Objednatel je oprávněn přezkoumat formální a věcnou správnost vystavených faktur a v případě nesouhlasu s jejím obsahem tuto neproplatit a vrátit ji zhotoviteli k opravě, aniž se tímto dostává do prodlení s úhradou faktury. Smluvní strany se dohodly, že objednatel sdělí své námitky proti vystavené faktuře zhotoviteli nejpozději do 3 dnů po jejím doručení objednateli. Objednatel se zavazuje takto řádně vystavené faktury zhotoviteli uhradit ve stanoveném termínu splatnosti.

4.6. Faktura musí obsahovat rovněž název veřejné zakázky „Přestavba objektu č.p. 5 na základní a mateřskou školu".

4.7. Pro účely této smlouvy se za okamžik uhrazení faktury rozumí okamžik, kdy je částka v příslušné výši odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

Článek V.

Práva a povinnosti zhotovitele

5.1. Zhotovitel se zavazuje zhotovit Dílo v rozsahu, kvalitě, termínech a za podmínek sjednaných v této smlouvě a dokumentech týkajících se Díla, které jsou demonstrativně uvedeny v odst. 2.1. této smlouvy.

5.2. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo s náležitou péčí, důkladností a vysoce odborným a kvalitním způsobem, který lze očekávat od příslušně kvalifikovaného a kompetentního zhotovitele, který má zkušenost s realizací prací podobného charakteru a rozsahu, jakým je předmět plnění dle této smlouvy. Při zhotovení Díla je zhotovitel povinen si počínat tak, aby nedošlo k ohrožení sousedních staveb a nemovitostí.

5.3. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením částí Díla pouze subdodavatele, jejichž seznam předložil v rámci své nabídky na veřejnou zakázku, a to pouze za dodržení podmínek stanovených touto smlouvou. Jiné subdodavatele je zhotovitel oprávněn pověřit provedením částí Díla pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. Zhotovitel přitom odpovídá objednateli, jako by tuto část Díla prováděl sám. V případě, že se jedná o subdodavatele,

kterým byla ve výběrovém řízení, na základě kterého byla uzavřena tato smlouva, prokazována kvalifikace, je nutné, aby zhotovitelem vybraný nový subdodavatel prokazoval tu část kvalifikace, která byla prokázána původním subdodavatelem.

5.4. Zhotovitel není oprávněn použít bez souhlasu objednatele jiné materiály, technologie a uskutečnit jiné změny proti projektové dokumentaci Díla.

5.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 30 dnů od podpisu této smlouvy jmenovat odpovědnou osobu, která bude trvale řídit práce při plnění předmětu této smlouvy, a jeho jméno a spojení v uvedeném termínu sdělit písemně objednateli.

5.6. Zhotovitel je povinen v místě realizace díla a jeho okolí zachovávat čistotu a pořádek, nerušit okolí nadměrným hlukem, prachem, kouřem, pachy a vibracemi, bezprostředně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé prováděním prací a předmět Díla řádně zabezpečit proti třetím osobám.

5.7. Zhotovitel je povinen zajistit před prováděním prací dostatečnou ochranu inženýrských sítí tak, aby nemohlo dojít činností zhotovitele k jejich poškození.

5.8. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání staveniště až do doby odstranění veškerých vad a nedodělků stavební deník ve smyslu příslušných ustanovení stavebního zákona, kde bude provádět denní záznamy o průběhu realizace Díla. Stavební deník musí být uložen u odpovědné osoby zhotovitele na přístupném místě a zhotovitel musí zajistit taková opatření, aby nedošlo k jeho zničení či ztrátě. Zhotovitel je povinen stavební deník předložit objednateli k nahlédnutí kdykoliv na vyžádání a po dokončení díla nebo odstoupení od smlouvy stavební deník předat objednateli. Stavební deník musí být během pracovní doby trvale přístupný.

5.9. Zhotovitel je povinen při plnění předmětu této smlouvy dodržovat veškeré platné předpisy o bezpečnosti práce, ochraně zdraví, požární prevenci a protipožární ochraně, hygienické a ekologické předpisy. Zajištění prostředků bezpečnosti a ochrany zdraví, jakož i požární ochrany je povinností zhotovitele.

5.10. Zhotovitel vyklidí místo provádění prací nejpozději do 5 dnů po dokončení a předání Díla jako celku nebo ode dne, kdy se stalo účinné odstoupení od této smlouvy, nebude-li mezi účastníky písemně dohodnuto jinak. O vyklizení místa provádění prací sepíší strany protokol. V případě, že zhotovitel nevyklidí místo provádění prací ve sjednaném termínu, je oprávněn vyklizení provést objednatel nebo vyklizením pověřit třetí osobu, s tím, že náklady s tímto spojené přefakturuje zhotoviteli, který je povinen je objednateli uhradit. V tomto případě je objednatel oprávněn všechny věci zhotovitele nacházející se na stavbě zajistit a na náklady zhotovitele je odvést z místa provádění prací a nechat uskladnit.

5.11. Zhotovitel je povinen neprodleně na výzvu objednatele, či jimi pověřené osoby provedenou zápisem ve stavebním deníku odstranit vady Díla jím oprávněně vytčené.

5.12. Zhotovitel je povinen umožnit kontrolu vynaložených prostředků vyplývajících ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

5.13. Zhotovitel je povinen poskytovat požadované informace a dokumentaci týkající se plnění zakázky zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (MPSV, CRR, MMR, MF, EK, Evropský účetní dvůr, NKÚ, FÚ a další oprávněné orgány státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci zakázky a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost, a to nejméně po dobu 10 let ode dne zahájení veřejné zakázky.

Článek VI.

Práva a povinnosti objednatele

6.1. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu plnění předmětu Díla. Objednatel určí svého zástupce a písemně sdělí identifikační údaje této osoby včetně spojení na tuto osobu zhotoviteli nejpozději do 30 dnů od podpisu této smlouvy. Pokud dojde během trvání této smlouvy ke změně osoby provádějící kontrolu plnění díla, sdělí tuto skutečnost s uvedením jména nové osoby objednatel písemně zhotoviteli.

6.2. Objednatel se zavazuje za podmínek v této smlouvě stanovených řádně zhotovené Dílo převzít a cenu Díla zhotoveného v souladu s podmínkami této smlouvy zhotoviteli uhradit.

6.3. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli součinnost v rozsahu nezbytném k řádnému plnění předmětu této smlouvy a povinností zhotovitele.

Článek VII.

Předání a převzetí Díla

7.1. Po dobu provádění Díla nese zhotovitel odpovědnost za veškeré škody na předmětu Díla, které vzniknou činností zhotovitele, za veškeré škody způsobené porušením povinností uložených mu touto smlouvou nebo obecně závaznými právními předpisy, a to až do doby protokolárního předání a převzetí Díla objednatelem. Nebezpečí škody na Díle přechází na objednatele dnem předání a převzetí Díla.

7.2. Zhotovitel je vlastníkem všech věcí nezbytných k vytvoření trvalých, popř. dočasných konstrukcí, které vnesl na místo provádění prací včetně stavebních strojů a jiných mechanismů a nese nebezpečí škody na těchto vnesených věcech.

7.3. Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo jeho řádným předáním jako celku. Dílo se považuje za řádně předané, pokud je objednatelem od zhotovitele převzato. O předání a převzetí Díla bude mezi smluvními stranami podepsán protokol, který je povinen připravit zhotovitel. V protokolu o předání a převzetí Díla bude mj. zhodnocena jakost provedeného Díla, výsledky případných provedených zkoušek a dokumentace předávaná zhotovitelem k provedení díla, zejm. dokumentace skutečného stavu provedení Díla, protokoly o provedených zkouškách, stavební deník. Součástí protokolu o předání a převzetí Díla bude soupis případných vad a nedodělků s uvedením termínu jejich odstranění.

7.4. K předání Díla vyzve zhotovitel objednatele ve lhůtě minimálně 5 dnů před předpokládaným termínem předání Díla.

7.5. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí Díla, pokud Dílo nesplňuje požadavky uvedené v této smlouvě či případných změn realizovaných na základě oboustranně podepsaného dodatku k této smlouvě, nebo nejsou-li společně s Dílem předány veškeré doklady osvědčující jeho funkčnost a bezpečný provoz.

7.6. Objednatel je povinen převzít Dílo i v případě, že se v průběhu přejímacího řízení objeví některé nepodstatné ojedinělé vady a nedodělky, které samy o sobě nebo ve spojení s jinými vadami nebrání řádnému užívání a provozu Díla, zaváže-li se zhotovitel tyto vady a nedodělky odstranit na své náklady v termínu společně dohodnutém. Po odstranění vad a nedodělků sepíší strany dodatek k původnímu zápisu o předání a převzetí Díla, ve kterém objednatel potvrdí zhotoviteli, že vady a nedodělky byly odstraněny, pokud tomu tak bude. Ve lhůtě dohodnuté pro odstranění případných vad a nedodělků umožní objednatel zhotoviteli přístup k Dílu tak, aby tyto případné vady a nedodělky mohly být odstraněny.

Článek VIII.

Vady na předmětu Díla v průběhu jeho realizace

8.1. Objednatel a jím pověřené osoby jsou v souladu s příslušným ustanovením občanského zákoníku oprávněny kontrolovat provádění Díla. Zjistí-li objednatel či jím pověřené osoby, že zhotovitel provádí Dílo v rozporu se svými povinnostmi, zejména že nepoužívá dohodnutý materiál, nedodržuje technologické a pracovní postupy, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel neprodleně odstranil vady vzniklé vadným prováděním na vlastní náklady a Dílo dále prováděl řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě objednatelem mu poskytnuté, považuje se takové jednání zhotovitele za podstatné porušení smlouvy a objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy. Právo objednatele na náhradu škody v plné výši vzniklé mu porušením povinnosti zhotovitele tím není dotčeno.

Článek IX.

Odpovědnost za vady, záruka

9.1. Zhotovitel prohlašuje, že Dílo bude mít vlastnosti sjednané ve smlouvě, případně vlastnosti uvedené v projektové dokumentaci Díla a/nebo dalších dokumentech uvedených v odst. 2.1. této smlouvy a příslušných technických normách, které se na provádění Díla vztahují jako na celek či jeho část, a budou zhotoveny v dohodnutém standardu.

9.2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla. Záruční doba na Dílo je **36** měsíců a počíná běžet dnem předání a převzetí Díla dle Článku VII. této smlouvy (dále jen „Záruční doba"). Záruční doba se prodlužuje o dobu odstraňování případných vad.

9.3. Bylo dohodnuto, že vady Díla, reklamované objednatelem v průběhu záručního období, budou odstraňovány zhotovitelem nejpozději do 15 dnů ode dne jejich řádné reklamace objednatelem, která bude písemně zaslána zhotoviteli na e-mail uvedený v následujícím odstavci. V případě nedodržení odstranění závad, má objednatel právo pověřit třetí osobu k jejich odstranění, a to na náklady Zhotovitele. O pověření třetí osoby objednatelem musí

být zhotovitel písemně informován alespoň 3 kalendářní dny před zamýšlenou opravou těchto vad třetí osobou.

9.4. Zhotovitel je povinen odstranit vadu i v případě, kdy vadu neuznává. Ve sporných případech nese náklady související s takovou vadou zhotovitel, a to až do okamžiku rozhodnutí o reklamaci.

9.5 Objednatel je povinen vady u zhotovitele reklamovat písemně. Vada se považuje za reklamovanou, pokud je oznámení o reklamaci zasláno mailovou zprávou odeslanou na adresu krupa@xedos-stavby.cz a příslušný e-mailový server tuto zprávu nevrátí odesílateli jako nedoručitelnou, nebo pokud objednatel jiným způsobem prokáže, že u zhotovitele provedl reklamaci.

Článek X.

Smluvní pokuty

10.1. Bude-li zhotovitel v prodlení s předáním Díla (nebo jeho konkrétní části dle bodu 3.1. této smlouvy), je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč bez DPH za každý, byť i jen započatý den prodlení.

10.2. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním záručních vad reklamovaných objednatelem ve smyslu Článku IX. smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat na zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každou závadu a den takového prodlení.

10.3. V případě prodlení objednatele s úhradou ceny Díla, uhradí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení, maximálně však do výše 100 000,- Kč.

10.4. Uplatnění smluvních pokut nezbavuje poškozenou stranu domáhat se náhrady vzniklé škody v plném rozsahu způsobené porušením právní povinnosti. Smluvní pokuta se do náhrady škody nezapočítává.

Článek XI.

Odstoupení od smlouvy

11.1. Zhotovitel může odstoupit od této smlouvy ze zákonných důvodů, dále v případech, kdy to smlouva připouští, a dále v následujících případech:

a) objednatel je v prodlení s plněním svých povinností vyplývajících z této smlouvy a nezjedná nápravu ani v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou mu zhotovitel písemně stanoví;

b) objednatel způsobil nemožnost plnění této smlouvy.

11.2. Objednatel může odstoupit od této smlouvy ze zákonných důvodů, dále v případech, kdy to smlouva připouští, a dále v následujících případech:

a) zhotovitel porušuje povinnosti vyplývající z této smlouvy nebo ze zákona a nezjedná nápravu ani v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou mu objednatel písemně stanoví;

b) zhotovitel neodstraní ve stanovené lhůtě zřejmé vady Díla;

c) v případě, že je proti zhotoviteli zahájeno insolvenční řízení.

11.3. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno opačné straně, přičemž účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení. Následky odstoupení od smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody a smluvní pokuty.

11.4. V případě odstoupení kterékoliv ze smluvních stran od této smlouvy, je zhotovitel povinen provést ty práce, jejichž neprovedení by mohlo způsobit objednateli škodu a zajistit převzetí objednaných věcí, jež měly být užity k provedení Díla (o tom s uvedením o jaké věci se jedná je zhotovitel povinen písemně informovat objednatele). Současně je zhotovitel povinen tyto věci, pokud jej k tomu vyzve objednatel, předat objednateli.

Článek XII.

Závěrečná ustanovení

12.1. Platnost a účinnost. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

12.2. Úplnost. Tato smlouva obsahuje úplnou dohodu smluvních stran ve věci předmětu této smlouvy a nahrazuje veškeré ostatní písemné či ústní dohody učiněné ve věci předmětu této smlouvy.

12.3. Oddělitelnost. Pokud se jakékoli ustanovení této smlouvy stane neplatným či nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení této smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit neplatné nebo nevymahatelné ustanovení novým ustanovením, jehož znění bude odpovídat úmyslu vyjádřenému původním ustanovením a touto smlouvou jako celkem.

12.4. Vzdání se práva. Jestliže kterákoli ze smluvních stran přehlédne nebo promine jakékoliv neplnění, porušení, prodlení nebo nedodržení nějaké povinnosti vyplývající z této smlouvy, pak takové jednání nezakládá vzdání se takové povinnosti s ohledem na její trvající nebo následné neplnění, porušení nebo nedodržení a žádné takové vzdání se práva nebude považováno za účinné, pokud nebude pro každý jednotlivý případ vyjádřeno písemně.

12.5. Doručování. Jakékoliv oznámení nebo dokument, který má být doručen podle této smlouvy, může být doručen osobně oproti potvrzení o převzetí nebo zaslán doporučenou poštovní zásilkou smluvní straně, které má být doručen, na její adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, nebo na jakoukoliv jinou adresu, kterou sdělila druhé smluvní straně ve shodě s tímto odstavcem, nestanoví-li tato smlouva pro konkrétní případ jinak.

12.6. Stejnopisy. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu, přičemž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

12.7. Změny a doplňky. Veškeré změny této smlouvy musí být vyhotoveny písemně formou číslovaných dodatků podepsaných všemi smluvními stranami.

12.8. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

a) časový harmonogram prací;
b) oceněný výkaz výměr.

12.9. Zhotovitel je povinen být pojištěn po celou dobu plnění smlouvy na odpovědnost za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě, a to ve výši minimálně 6 mil. Kč.

12.10 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním údajů uvedených ve Smlouvě v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zejména se zveřejněním smlouvy v souladu s ustanovením § 147a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

12.11 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy na internetových stránkách objednatele, případně na jiných místech, bude-li k tomu objednatel povinován.

12.12 Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, s jejím zněním souhlasí a na důkaz pravé a svobodné vůle připojují níže své podpisy.

V Ohrobci dne 15.6.2015

Obec Ohrobec
U Rybníků II čp. 30
252 45 Zvole
IČ: 002 41 491

.....

PhDr. Pavel Makovský, Ph.D., MBA

starosta obce

V Praze dne 15. 6. 2015

XEDOS s.r.o.
Bělehradská 1402/47, 120 00 Praha 2
IČ: 271 21 852 DIČ: CZ 7121852

.....

Ing. Vasyl Nemesh

jednatel společnosti

Přílohy:

Příloha č. 1: Časový harmonogram prací

Příloha č. 2: Oceněný výkaz výměr

HARMONOGRAM STAVBY **Přestavba objektu č.p. 5 na základní a mateřskou školu**



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :	
	Přestavb objektu č.p.5 na základní a mateřskou školu		
Stavba :	Název stavby :	SKP :	
	Ohrobec		
Projektant :		Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :		Náklady na MJ :	0
Počet listů :		Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :		Zhotovitel :	
		Boukalová Jarmila	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy			**Vedlejší rozpočtové náklady**	
	Dodávka celkem	0	Zařízení staveniště	16 808
Z	Montáž celkem	419 761		
R	HSV celkem	2 119 611		
N	PSV celkem	2 415 978		
ZRN celkem		4 955 350		
HZS		0		
RN II.a III.hlavy		4 955 350	Ostatní VRN	0
ZRN+VRN+HZS		4 972 159	VRN celkem	16 808

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Boukalová	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum : 29. 5. 2015	Datum :
květen 2015	Podpis:	Podpis :

Základ pro DPH	0 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :	0,00 Kč
DPH	15 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	4 972 158,54 Kč
DPH	21 % činí :	1 044 153,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		**6 016 312,00 Kč**

Poznámka :

Stavba :	*Ohrobec*
Objekt :	*Přestavb objektu č.p.5 na základní a mateřskou školu*

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
2	Základy,zvláštní zakládání	3 913	0	0	0	0
3	Svislé a kompletní konstrukce	485 451	0	0	0	0
4	Vodorovné konstrukce	288 949	0	0	0	0
5	Komunikace	62 615	0	0	0	0
61	Upravy povrchů vnitřní	127 728	0	0	0	0
62	Upravy povrchů vnější	311 941	0	0	0	0
63	Podlahy a podlahové konstrukce	130 824	0	0	0	0
64	Výplně otvorů	7 970	0	0	0	0
94	Lešení a stavební výtahy	94 780	0	0	0	0
95	Dokončovací kce na pozem.stav.	35 183	0	0	0	0
96	Bourání konstrukcí	463 794	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	106 462	0	0	0	0
711	Izolace proti vodě	0	24 974	0	0	0
712	Živičné krytiny	0	37 489	0	0	0
713	Izolace tepelné	0	233 131	0	0	0
720	Zdravotechnická instalace-demontáž	0	4 709	0	0	0
721	Vnitřní kanalizace	0	58 381	0	0	0
722	Vnitřní vodovod	0	105 959	0	0	0
725	Zařizovací předměty	0	87 160	0	0	0
726	Instalační prefabrikáty	0	13 140	0	0	0
730	Demontáž ústředního vytápění	0	6 883	0	0	0
732	732 Strojovny	0	546 208	0	0	0
733	Rozvod potrubí	0	113 967	0	0	0
734	Armatury	0	14 981	0	0	0
735	Otopná tělesa	0	122 821	0	0	0
762	Konstrukce tesařské	0	146 821	0	0	0
764	Konstrukce klempířské	0	37 738	0	0	0
765	Krytiny tvrdé	0	78 884	0	0	0
766	Konstrukce truhlářské	0	479 215	0	0	0
767	Konstrukce zámečnické	0	15 688	0	0	0
771	Podlahy z dlaždic a obklady	0	94 824	0	0	0
776	Podlahy povlakové	0	100 318	0	0	0
781	Obklady keramické	0	52 255	0	0	0
783	Nátěry	0	4 057	0	0	0
784	Malby	0	36 375	0	0	0
M21	Elektromontáže	0	0	0	419 761	0
	CELKEM OBJEKT	**2 119 611**	**2 415 978**	**0**	**419 761**	**0**

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště	16 808		4 535 589	16 808
CELKEM VRN				**16 808**

Položkový rozpočet

Stavba :	*Ohrobec*
Objekt :	*Přestavb objektu č.p.5 na základní a mateřskou škol*

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	2	**Základy,zvláštní zakládání**				
1	275 31-3511.R00	Beton základových patek prostý C 12/15 (B 12,5)	m3	1,22	1 709,82	2 079,14
2	275 35-1215.R00	Bednění stěn základových patek - zřízení	m2	5,44	279,66	1 521,33
3	275 35-1216.R00	Bednění stěn základových patek - odstranění	m2	5,44	57,53	312,94
	Celkem za	***2 Základy,zvláštní zakládání***				**3 913,41**
Díl:	3	**Svislé a kompletní konstrukce**				
4	317 94-1121.RT2	Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12 včetně dodávky profilu I č.10	t	0,12	20 604,78	2 542,63
5	317 94-1123.RT2	Osazení ocelových válcovaných nosníků č.14-22 včetně dodávky profilu I č.14	t	0,09	20 119,37	1 887,20
6	317 94-1123.RT5	Osazení ocelových válcovaných nosníků č.14-22 včetně dodávky profilu I č.20	t	0,84	21 169,89	17 719,20
7	342 25-5024.R00	Příčky z desek Ytong tl.10cm	m2	35,52	331,46	11 772,88
8	342 27-1312.R00	Příčky z cihel vápenopískových tloušťky 140 mm	m2	113,27	548,45	62 123,19
9	342 26-4051.RT2	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky protipožární tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	117,93	507,87	59 893,39
10	342 26-4059	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky protipožární perforovné, bez izolace	m2	99,70	549,17	54 752,35
11	342 26-4051.RT4	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky požár. impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	21,75	544,10	11 834,16
12	310 23-8211.RT1	Zazdívka otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MVC s použitím suché maltové směsi	m3	7,04	3 289,23	23 158,48
13	310 23-9211.RT2	Zazdívka otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MVC s použitím suché maltové směsi	m3	1,38	3 176,93	4 396,87
14	349 23-5861.R00	Doplnění plošných prvků vylož. do 15 cm	m2	1,06	548,45	579,16
15	349 23-1821.RT2	Přizdívka ostění s ozubem z cihel, kapsy do 30 cm s použitím suché maltové směsi	m2	0,88	1 104,86	972,28
16	317 23-4410.RT2	Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na MC s použitím suché maltové směsi	m3	1,25	3 930,41	4 895,33
17	317 32-1311.R00	Beton překladů železový C 16/20 (B 20)	m3	2,63	2 006,87	5 282,67
18	317 35-1107.R00	Bednění překladů - zřízení	m2	8,45	348,85	2 946,64
19	317 35-1108.R00	Bednění překladů - odstranění	m2	9,05	92,37	836,07
20	317 35-1901	Bednění překladů šikmé-zrízení	m2	19,15	3 928,24	75 233,63
21	317 35-1902	Bednění překladů šikmé- odstranění	m2	19,15	143,45	2 747,37
22	317 36-1821.R00	Výztuž překladů a říms z betonářské oceli 10505	t	0,11	20 010,69	2 267,21
23	331 11-9001	Sloup- ocel trubka vč. nátšru a osazení	ks	2,00	5 940,90	11 881,80
24	342 42-9999	Sanitární příčky vč. dveří	m2	18,48	6 911,73	127 728,77
	Celkem za	***3 Svislé a kompletní konstrukce***				**485 451,30**
Díl:	4	**Vodorovné konstrukce**				
25	411 32-0130.RA0	Strop ZB z betonu C16/20, tl. 10 cm, ztrac.bednění plech trapéz 11081	m2	135,49	934,89	126 671,28
26	411 36-1921.RT5	Výztuž stropů svařovanou sítí z drátů tažených Kari síť - drát 6,0 mm, oka 150 / 150 mm	t	0,40	22 358,07	9 032,66
27	413 94-1123.RT3	Osazení válcovaných nosníků ve stropech č. 14 - 22 včetně dodávky profilu I č. 16	t	0,62	20 126,61	12 567,06
28	413 94-1123.RT4	Osazení válcovaných nosníků ve stropech č. 14 - 22 včetně dodávky profilu I č. 18	t	1,24	20 126,61	24 991,21
29	413 94-1123.RT5	Osazení válcovaných nosníků ve stropech č. 14 - 22 včetně dodávky profilu I č. 20	t	0,96	21 177,14	20 281,34
30	413 23-2221.R00	Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků výšky do 30cm	kus	48,00	126,79	6 085,80
31	434 10-0001.RAA	Schodiště ze železobetonu kompletní,ocel.zábradlí dřev.madlo, podl. krytina PVC Novoflor	m DVČ	12,10	7 381,81	89 319,87
	Celkem za	***4 Vodorovné konstrukce***				**288 949,22**
Díl:	5	**Komunikace**				
32	578 10-0010.RA0	Odst.plocha z litého asfaltu vč podkladních vrstev dle TZ	m2	86,43	724,46	62 614,78
	Celkem za	***5 Komunikace***				**62 614,78**
Díl:	61	**Upravy povrchů vnitřní**				
33	611 42-1331.R00	Oprava váp.omítek stropů do 30% plochy - štukových	m2	143,42	113,75	16 313,52
34	612 42-1331.R00	Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových	m2	512,92	99,62	51 096,46
35	612 42-1637.R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková	m2	298,18	194,17	57 896,42
36	610 99-1111.R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	97,47	24,85	2 422,09
	Celkem za	***61 Upravy povrchů vnitřní***				**127 728,49**
íl:	62	**Upravy povrchů vnější**				
37	620 99-1121.R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	97,47	24,92	2 429,15
38	622 31-1232.RT5	Zateplovací systém Baumit, fasáda, EPS Open,100 mm s omítkou NanoporTop 3,2 kg/m2	m2	445,47	694,80	309 511,87

Položkový rozpočet

Stavba : Ohrobec
Objekt : Přestavb objektu č.p.5 na základní a mateřskou škol

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	62 Upravy povrchů vnější				
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				311 941,02
39	631 31-3511.R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 12/15 (B 12,5)	m3	16,90	2 032,22	34 350,66
40	631 31-9173.R00	Příplatek za strţení povrchu mazaniny tl. 12 cm	m3	16,90	91,29	1 543,02
41	631 36-1921.RT4	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů tažených svařovaná síť - drát 6,0 mm, oka 100/100 mm	t	0,63	21 024,99	13 149,03
42	631 57-1001.R00	Násyp z kameniva těženého 0 - 4, zpevňující	m3	11,27	753,48	8 490,74
43	632 44-1399.R00	Litý potěr Floorbex tl 50mm	m2	437,99	139,10	60 926,16
44	631 36-1921.RT1	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů tažených svařovaná síť - drát 4,0 mm, oka 150/150 mm	t	0,58	21 474,18	12 364,83
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				
Díl:	64	Výplně otvorů				130 824,44
45	642 94-2111.RU2	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 60 x 197 x 16 cm	kus	7,00	990,39	6 932,74
46	642 94-2111.RU6	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 110 x 197 x 16 cm	kus	1,00	1 036,76	1 036,76
	Celkem za	64 Výplně otvorů				7 969,50
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				
47	941 94-1032.R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 30 m	m2	409,24	33,40	13 668,22
48	941 94-1192.R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1032	m2	818,47	22,17	18 145,23
49	941 94-1832.R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 30 m	m2	409,24	23,33	9 547,00
50	944 94-4011.R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	409,24	8,55	3 498,59
51	944 94-4031.R00	Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011	m2	818,47	6,09	4 981,04
52	944 94-4081.R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	409,24	5,14	2 105,08
53	941 95-5003.R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m	m2	139,68	101,07	14 117,14
54	941 95-5004.R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m	m2	284,14	101,07	28 717,39
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				
Díl:	95	Dokončovací kce na pozem.stav.				94 779,71
55	952 90-1111.R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	558,19	53,69	29 966,87
56	991 20-9001	Hasicí přístroj PHP 21A vč osazení	kpl	6,00	869,40	5 216,40
	Celkem za	95 Dokončovací kce na pozem.stav.				35 183,27
Díl:	96	Bourání konstrukcí				
57	962 03-2231.R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC	m3	44,59	431,80	19 254,48
58	962 02-3491.R00	Bourání zdiva nadzákladového smíšeného na MC	m3	9,39	523,81	4 919,50
59	962 03-2641.R00	Bourání zdiva komínového z cihel na MC	m3	2,33	539,75	1 256,33
60	962 03-1132.R00	Bourání příček cihelných tl. 10 cm	m2	94,99	60,64	5 760,19
61	962 03-1133.R00	Bourání příček cihelných tl. 15 cm	m2	5,24	73,54	385,15
62	963 04-2819.R00	Bourání schodišťových stupňů betonových	m	33,00	109,76	3 622,14
63	963 05-3937.R00	Bourání ŽB schodišťových ramen na schodnicích	m2	12,21	610,03	7 448,45
64	762 52-2811.R00	Demontáž podlah s polštáři z prken tl. do 32 mm	m2	138,90	39,34	5 464,25
65	762 82-2850.R00	Demontáž stropnic z řeziva o pl.nad 540 cm2	m	227,80	52,38	11 932,47
66	762 84-1812.R00	Demontáž podbíjení obkladů stropů s omítkou	m2	138,89	30,21	4 196,10
67	964 06-1341.R00	Uvolnění zhlaví trámu, zeď cihel. nad 0,05 m2	kus	82,00	246,69	20 228,76
68	965 04-2231.R00	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, pl. 4 m2	m3	21,18	1 429,44	30 271,08
69	965 04-2131.R00	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 4 m2	m3	14,12	1 713,44	24 190,21
70	965 08-2941.R00	Odstranění násypu tl. nad 20 cm jakékoliv plochy	m3	97,91	138,02	13 513,61
71	776 51-0010.RA0	Demontáž povlakových podlah z nášlapné plochy	m2	155,40	51,79	8 048,70
72	775 53-9010.RA0	Demontáž podlah plovoucích vč. soklíku	m2	34,49	33,91	1 169,49
73	965 08-1713.R00	Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2	m2	84,90	31,59	2 681,91
74	968 08-3001.R00	Vybourání plastových oken do 1 m2	m2	2,50	131,50	329,24
75	968 08-3002.R00	Vybourání plastových oken do 2 m2	m2	1,42	108,68	153,88
76	968 09-6001.R00	Bourání parapetů plastových š. do 20 cm	m	28,17	18,04	508,19
77	968 09-6002.R00	Bourání parapetů plastových š. do 50 cm	m	1,15	23,26	26,63
78	962 08-1141.R00	Bourání příček ze skleněných tvárnic tl. 15 cm	m2	0,64	115,56	74,48
79	968 06-1125.R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2	kus	22,00	7,90	173,74
80	968 07-2455.R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	27,97	183,30	5 127,59
81	968 07-2456.R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2	m2	2,56	142,36	364,59
82	976 07-1111.R00	Vybourání kovových zábradlí a madel	m	11,10	94,19	1 045,45
83	971 03-3651.R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.60 cm, MVC	m3	8,52	653,50	5 567,81
84	971 03-3681.R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.90 cm, MVC	m3	5,67	825,93	4 683,35
85	974 03-1664.R00	Vysekání rýh zeď cihelná vtah. nosníků 15 x 15 cm	m	9,20	112,66	1 036,47

Položkový rozpočet

Stavba : **Ohrobec**
Objekt : **Přestavb objektu č.p.5 na základní a mateřskou škol**

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
86	974 03-1666.R00	Vysekání rýh zeď cihelná vtah. nosníků 15 x 25 cm	m	38,51	146,71	5 649,85
87	973 03-1812.R00	Vysekání kapes pro zavázání příček tl. 10 cm	m	12,01	40,64	488,14
88	973 03-1813.R00	Vysekání kapes pro zavázání příček tl. 15 cm	m	41,35	66,22	2 738,17
89	973 03-1324.R00	Vysekání kapes zeď cihel. MVC, pl. 0,1m2, hl. 15cm	kus	48,00	96,72	4 642,60
90	979 01-1111.R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	199,53	174,97	34 910,94
91	979 99-0101.R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu a cihel	t	399,06	130,41	52 041,15
92	979 08-1111.R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	399,06	187,28	74 736,88
93	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	3 591,52	10,94	39 291,07
94	979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	399,06	148,52	59 269,09
95	979 08-2121.R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	399,06	16,52	6 591,88
	Celkem za	***96 Bourání konstrukcí***				**463 794,02**
Díl:	**99**	**Staveništní přesun hmot**				
96	999 28-1108.R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	306,46	347,40	106 462,02
	Celkem za	***99 Staveništní přesun hmot***				**106 462,02**
Díl:	**711**	**Izolace proti vodě**				
97	711 14-0014.RAA	Izolace proti vodě vodorovná přitavená, 1x 1x ALP, 1asfalt. pás	m2	160,62	150,30	24 140,83
98	998 71-1202.R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	%	3,45	241,41	832,86
	Celkem za	***711 Izolace proti vodě***				**24 973,69**
Díl:	**712**	**Živičné krytiny**				
99	712 47-1801.R00	Povlaková krytina, fólií PVC volně	m2	215,13	84,04	18 079,71
100	673-52438	DEKTEN MULTI-PRO fólie hydroizolační 1,5 x 50 m	m2	247,40	73,90	18 282,33
101	998 71-2202.R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m	%	3,10	363,62	1 127,22
	Celkem za	***712 Živičné krytiny***				**37 489,27**
Díl:	**713**	**Izolace tepelné**				
102	713 12-1121.R00	Izolace tepelná podlah na sucho, dvouvrstvá	m2	140,86	42,02	5 919,01
103	713 12-1111.RT1	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá materiál ve specifikaci	m2	297,13	15,21	4 520,67
104	631 11901	Styrotherm Plus tl. 100mm	m2	309,89	65,93	20 431,02
105	631-53786	Deska z minerální vlny STEPROCK tl. 60 mm	m2	326,84	120,99	39 545,22
106	713 19-1100.RT9	Položení izolační fólie včetně dodávky fólie PE	m2	437,99	21,81	9 551,45
107	713 14-1121.R00	Izolace tepelná střech bodově lep.asfaltem,1vrstvá	m2	215,13	52,16	11 221,89
108	713 19-1100.R00	Položení izolační fólie	m2	215,13	16,23	3 491,25
109	631 99901	Izolace TOPDEK 022 PIR 140mm	m2	236,64	471,65	111 611,04
110	283 19901	Topdek Al Barrier	m2	247,40	92,74	22 942,53
111	998 71-3202.R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	1,70	2 292,34	3 896,98
	Celkem za	***713 Izolace tepelné***				**233 131,07**
Díl:	**720**	**Zdravotechnická instalace-demontáž**				
112	720 01	Demontáž stáv rozvodů a zařizovacích předmětů vč. odvozu na skládku a poplatku	soub	1,00	4 709,25	4 709,25
	Celkem za	***720 Zdravotechnická instalace-demontáž***				**4 709,25**
Díl:	**721**	**Vnitřní kanalizace**				
113	721 0-9011	Napojení nového potrubí na stáv. přípojku	soub	1,00	637,56	637,56
114	721 17-6222.R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 100 x 3,2 mm	m	19,00	268,79	5 107,00
115	721 17-6223.R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 125 x 3,2 mm	m	17,00	304,65	5 179,09
116	721 17-6224.R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 150 x 4,0 mm	m	9,00	272,05	2 448,45
117	721 17-6103.R00	Potrubí HT připojovací DN 50 x 1,8 mm	m	34,00	111,28	3 783,38
118	721 17-6105.R00	Potrubí HT připojovací DN 100 x 2,7 mm	m	15,00	364,42	5 466,35
119	721 17-6114.R00	Potrubí HT odpadní svislé DN 70 x 1,9 mm	m	21,00	280,02	5 880,40
120	721 17-6115.R00	Potrubí HT odpadní svislé DN 100 x 2,7 mm	m	33,00	289,07	9 539,25
121	721 17-3416.R00	Potrubí FRIAPHON zvuk tlumicí DN 100	m	4,00	962,14	3 848,54
122	721 19-4104.R00	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	kus	1,00	36,44	36,44
123	721 19-4105.R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	17,00	40,35	686,03
124	721 19-4105.RM1	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 včetně podomítkové zápachové uzávěrky HL 404.1	kus	1,00	702,04	702,04
125	721 19-4107.R00	Vyvedení odpadních výpustek D 75 x 1,9	kus	1,00	48,98	48,98
126	721 19-4109.R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	13,00	60,13	781,74
127	721 23-9108	Podlahová vpusť HL 70	ks	1,00	1 956,15	1 956,15
128	721 22-2290	Nálevka HL 21	ks	1,00	312,98	312,98
129	721 27-3145.RM2	Hlavice ventilační z PVC DN 100/930 HL 807	kus	2,00	466,58	933,16
130	721 27-9001	Odvětrávací hlavice HL 810	ks	3,00	481,79	1 445,38

Položkový rozpočet

Stavba : **Ohrobec**
Objekt : **Přestavb objektu č.p.5 na základní a mateřskou škol**

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
131	894 31-0020.RA0	Šachtice z B 12,5 (C 12/15), do 1,30 m3 OP vč. poklopu	kus	1,00	7 027,22	7 027,22
132	721 29-0111.R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	133,00	11,52	1 532,10
133	721 29-0112.R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200	m	9,00	15,29	137,58
134	998 72-1202.R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	%	1,55	574,90	891,09
	Celkem za	***721 Vnitřní kanalizace***				**58 380,91**
Díl:	**722**	**Vnitřní vodovod**				
135	722 13-1915.R00	Oprava-potrubí závitové,vsazení odbočky DN 40	soubor	1,00	813,61	813,61
136	722 17-0914.R00	Oprava potrubí z PE trubek,vsazení odbočky DN40	kus	1,00	380,36	380,36
137	722 13-0233.R00	Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343,DN 25	m	9,00	362,25	3 260,25
138	722 13-0234.R00	Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343,DN 32	m	12,00	396,30	4 755,62
139	722 13-0235.R00	Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343,DN 40	m	6,00	463,68	2 782,08
140	722 17-2311.R00	Potrubí z PPR Instaplast, studená, D 20/2,8 mm	m	79,00	156,13	12 334,25
141	722 17-2312.R00	Potrubí z PPR Instaplast, studená, D 25/3,5 mm	m	62,00	193,08	11 970,91
142	722 17-2313.R00	Potrubí z PPR Instaplast, studená, D 32/4,4 mm	m	75,00	233,65	17 523,84
143	722 17-2314.R00	Potrubí z PPR Instaplast, studená, D 40/5,5 mm	m	27,00	319,50	8 626,62
144	722 18-1212.RT8	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 25 mm	m	9,00	43,54	391,88
145	722 18-1212.RU1	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 32 mm	m	12,00	47,82	573,80
146	722 18-1212.RU4	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 42 mm	m	6,00	52,60	315,59
147	722 18-1213.RT7	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 22 mm	m	79,00	45,86	3 623,01
148	722 18-1213.RT8	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 25 mm	m	62,00	48,03	2 978,13
149	722 18-1213.RU1	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 32 mm	m	75,00	55,35	4 151,39
150	722 18-1213.RU4	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 42 mm	m	27,00	60,86	1 643,17
151	722 19-0225.R00	Přípojky vodovodní pro pevné připojení DN 40	soubor	1,00	3 325,46	3 325,46
152	722 19-0401.R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	32,00	107,95	3 454,42
153	722 19-0402.R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 20	kus	3,00	107,95	323,85
154	722 24-9001	Oběhové čerpadlo Wilo star Z 20	ks	1,00	2 543,00	2 543,00
155	722 22-9002	Expanzní nádoba \Refix DD 33/10+ Flowjet	ks	1,00	1 079,51	1 079,51
156	722 23-7622.R00	Ventil zpětný,2xvnitřní závit GIACOMINI R60 DN 20	kus	1,00	155,41	155,41
157	722 23-7623.R00	Ventil zpětný,2xvnitřní závit GIACOMINI R60 DN 25	kus	1,00	200,69	200,69
158	722 23-7624.R00	Ventil zpětný,2xvnitřní závit GIACOMINI R60 DN 32	kus	1,00	286,54	286,54
159	722 23-7122.R00	Kohout kulový,2xvnitřní záv. GIACOMINI R250D DN 20	kus	1,00	182,94	182,94
160	722 23-7123.R00	Kohout kulový,2xvnitřní záv. GIACOMINI R250D DN 25	kus	2,00	264,80	529,61
161	722 23-7124.R00	Kohout kulový,2xvnitřní záv. GIACOMINI R250D DN 32	kus	1,00	364,42	364,42
162	722 23-7132.R00	Kohout kulový s vypouštěním,GIACOMINI R250DS DN 20	kus	1,00	241,98	241,98
163	722 23-7133.R00	Kohout kulový s vypouštěním,GIACOMINI R250DS DN 25	kus	1,00	326,03	326,03
164	722 23-2362	Filtr vodovodní DN 20	ks	1,00	167,36	167,36
165	722 23-1163.R00	Ventil pojistný pružinový P10-237-616, G 1	kus	1,00	1 898,19	1 898,19
166	722 23-1283.R00	Ventil redukční membránový PN1,6, G 1 (DN 25)	kus	1,00	1 413,50	1 413,50
167	722 23-9101	Zahradní ventiil protimrazový Kemper Frosti DN 15	ks	1,00	1 970,64	1 970,64
168	722 29-0226.R00	Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50	m	270,00	22,60	6 103,19
169	722 29-0234.R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	270,00	15,43	4 166,60
170	998 72-2202.R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	%	1,05	1 048,58	1 101,01
	Celkem za	***722 Vnitřní vodovod***				**105 958,83**
Díl:	**725**	**Zařizovací předměty**				
171	725 01-2181.RT1	Klozet bez nádrže BABY,ploch.splach.,odpad svislý včetně sedátka v bílé barvě	soubor	3,00	1 731,56	5 194,67
172	725 01-3161.R00	Klozet kombi LYRA Plus, nádrž s armat. odpad šikmý	soubor	7,00	3 061,01	21 427,09
173	725 01-7162.R00	Umyvadlo na šrouby LYRA Plus , 55 x 45 cm, bílé	soubor	12,00	1 020,10	12 241,15
174	725 01-7331.R00	Umyvado dětské	soubor	3,00	1 062,84	3 188,52
175	725 01-9101.R00	Výlevka stojící MIRA 5104.6 s plastovou mřížkou	soubor	3,00	3 209,54	9 628,61
176	725 31-9109	Dřez jednoduchý nerez	soubor	1,00	1 593,90	1 593,90
177	725 24-9001	Sprchový kout vč vaničky a sifonu	ks	1,00	4 926,60	4 926,60
178	725 81-0402.R00	Ventil rohový bez přípoj. trubičky TE 66 G 1/2	soubor	24,00	127,15	3 051,59
179	725 82-9201	Baterie dřezová nástěnná Paffoni Denver	ks	4,00	1 622,88	6 491,52
180	725 82-9001	Baterie umyvadlová Paffoni Denver	ks	12,00	1 376,55	16 518,60
181	725 84-9051	Baterie sprchová Paffoni Denver vč. příslušenství	ks	1,00	2 390,85	2 390,85

Položkový rozpočet

Stavba : **Ohrobec**
Objekt : **Přestavb objektu č.p.5 na základní a mateřskou škol**

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
182	725 82-9001	Termostatický ventil Honeywell TM 200	ks	1,00	280,38	280,38
183	998 72-5202.R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m	%	0,26	869,33	226,03
	Celkem za	***725 Zařizovací předměty***				**87 159,51**
Díl:	**726**	**Instalační prefabrikáty**				
184	726 21-1321.R00	Modul-WC JIKA SK vč. tlačítka	soubor	3,00	4 368,74	13 106,21
185	998 72-6222.R00	Přesun hmot pro předstěnové systémy, výšky do 12 m	%	0,26	131,06	34,08
	Celkem za	***726 Instalační prefabrikáty***				**13 140,28**
Díl:	**730**	**Demontáž ústředního vytápění**				
186	730 01	Demontáž stávajícího rozvodu UT vč.odvozu demontovaného materiálu	soub	1,00	6 882,75	6 882,75
	Celkem za	***730 Demontáž ústředního vytápění***				**6 882,75**
Díl:	**732**	**732 Strojovny**				
187	732 101	Tepelné čerpado Acond 17EVI-S-A vč. montáže	soub	2,00	234 772,80	469 545,60
188	732 102	Taktovací nádrž	ks	1,00	14 619,02	14 619,02
189	732 103	Zásobník TUV 300l	ks	1,00	17 641,00	17 641,00
190	732 103	Expazomat 200l	ks	1,00	8 755,60	8 755,60
191	732 104	Ekviterní regulátor	ks	1,00	8 420,48	8 420,48
192	732 105	Topná zkouška	hod	72,00	66,08	4 757,76
193	732 106	Oběhové čerpadlo	ks	1,00	5 510,60	5 510,60
194	732 107	Výměník	ks	1,00	8 621,08	8 621,08
195	998 73-2202.R00	Přesun hmot pro strojovny, výšky do 12 m	%	1,55	5 378,71	8 337,00
	Celkem za	***732 732 Strojovny***				**546 208,14**
Díl:	**733**	**Rozvod potrubí**				
196	733 16-1104.R00	Potrubí měděné Supersan 15 x 1 mm, polotvrdé	m	228,00	210,47	47 986,53
197	733 16-1107.R00	Potrubí měděné Supersan 22 x 1 mm, polotvrdé	m	42,00	278,57	11 699,95
198	733 16-1108.R00	Potrubí měděné Supersan 28 x 1,5 mm, tvrdé	m	72,00	423,11	30 463,78
199	722 18-1214.RT5	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 15 mm	m	228,00	54,19	12 355,91
200	722 18-1214.RT7	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 22 mm	m	42,00	57,82	2 428,23
201	722 18-1215.RT8	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 25 mm vnitřní průměr 25 mm	m	72,00	78,61	5 659,79
202	998 73-3203.R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m	%	3,05	1 105,94	3 373,12
	Celkem za	***733 Rozvod potrubí***				**113 967,32**
Díl:	**734**	**Armatury**				
203	734 22-1001	Termostatická hlavice Heimeier K	ks	31,00	233,29	7 231,96
204	734 22-9022	Šroubení Heimeier Vekolux DN 15	ks	31,00	199,24	6 176,36
205	734 22-9999	Armatury na rozvodu- předb.cena	soub	1,00	1 521,45	1 521,45
206	998 73-4203.R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m	%	0,34	149,30	50,76
	Celkem za	***734 Armatury***				**14 980,53**
Díl:	**735**	**Otopná tělesa**				
207	735 15-7262.R00	Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 11 600/ 600	kus	4,00	2 086,56	8 346,24
208	735 15-7264.R00	Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 11 600/ 800	kus	1,00	2 289,42	2 289,42
209	735 15-7269.R00	Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 11 600/1400	kus	2,00	2 898,00	5 796,00
210	735 15-7290.R00	Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 11 900/1600	kus	9,00	4 071,69	36 645,21
211	735 15-7573.R00	Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 21 600/2300	kus	2,00	4 915,73	9 831,47
212	735 15-7588.R00	Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 21 900/1200	kus	1,00	4 343,38	4 343,38
213	735 15-7663.R00	Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 22 600/ 700	kus	1,00	2 923,36	2 923,36
214	735 15-7668.R00	Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 22 600/1200	kus	1,00	3 742,04	3 742,04
215	735 15-7669.R00	Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 22 600/1400	kus	1,00	4 068,07	4 068,07
216	735 15-7670.R00	Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 22 600/1600	kus	1,00	4 412,21	4 412,21
217	735 15-7671.R00	Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 22 600/1800	kus	4,00	4 774,46	19 097,82
218	735 15-7673.R00	Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 22 600/2300	kus	2,00	5 604,01	11 208,02
219	735 15-7761.R00	Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 33 600/ 500	kus	2,00	3 560,92	7 121,84
220	998 73-5202.R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 12 m	%	2,50	1 198,25	2 995,63
	Celkem za	***735 Otopná tělesa***				**122 820,68**
Díl:	**762**	**Konstrukce tesařské**				
221	762 34-2811.R00	Demontáž laťování střech, rozteč latí do 22 cm k dalšímu použití	m2	200,88	12,10	2 430,45
222	762 199	Úprava krovu pro vikýře	kpl	3,00	2 101,05	6 303,15
223	762 34-1220.R00	M. bedn.střech rovn. z aglomer.desek šroubováním	m2	440,46	58,90	25 943,91

Položkový rozpočet

Stavba : **Ohrobec**
Objekt : **Přestavb objektu č.p.5 na základní a mateřskou škol**

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
224	762 34-2202.RT2	Montáž laťování střech, vzdálenost latí do 22 cm včetně dodávky řeziva, latě 3/5 cm	m2	220,23	81,87	18 029,90
225	762 34-2202.R00	Montáž laťování střech, vzdálenost latí do 22 cm	m2	220,23	48,25	10 626,47
226	607-25014	Deska dřevoštěpková OSB P+D tl. 18 mm	m2	242,33	160,11	38 800,55
227	607 19-9001	Deska Fermacell tl. 12,5mm	m2	242,25	150,70	36 506,56
228	998 76-2202.R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	5,90	1 386,41	8 179,82
	Celkem za	***762 Konstrukce tesařské***				**146 820,81**
Díl:	**764**	**Konstrukce klempířské**				
229	764 41-0850.R00	Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm	m	35,19	24,34	856,64
230	764 41-0880.R00	Demontáž oplechování parapetů,rš od 400 do 600 mm	m	2,61	27,39	71,48
231	764 51-0250.RT2	Oplechování parapetů včetně rohů z Cu, rš 330 mm lepení Enkolitem	m	54,13	668,71	36 197,13
232	998 76-4202.R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	1,65	371,25	612,57
	Celkem za	***764 Konstrukce klempířské***				**37 737,81**
Díl:	**765**	**Krytiny tvrdé**				
233	765 33-3890	Demontáž betonové krytiny, k dalšímu použití	m2	200,83	99,98	20 078,96
234	765 33-1892/R	Zpětná montáž betonové krytiny	m2	215,13	226,04	48 628,19
235	592 44909	Dodávka krytiny betonové 10% z celkové pochy	m2	22,02	259,37	5 712,13
236	998 76-5202.R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m	%	6,00	744,19	4 465,16
	Celkem za	***765 Krytiny tvrdé***				**78 884,44**
Díl:	**766**	**Konstrukce truhlářské**				
237	766 62-9001	Demontáž okna střešního Velux 78 x 98 cm k opětovné montáži	kus	13,00	905,63	11 773,13
238	766 62-9001	Demontáž oken plastových k dalšímu použití	kus	2,00	644,81	1 289,61
239	766 69-0010.RAA	Desky parapetní aglomer. dodávka a montáž šířka 20 cm	m	18,46	307,30	5 672,83
240	766 69-0010.RAB	Desky parapetní aglomer. dodávka a montáž šířka 30 cm	m	7,23	348,67	2 520,90
241	766 69-0010.RAC	Desky parapetní aglomer. dodávka a montáž šířka 35 cm	m	18,78	494,90	9 294,20
242	766 69-0019	Desky parapetní aglomer. dodávka a montáž šířka 55 cm	m	2,55	622,35	1 586,98
243	766 62-0059/R	Okno střešní Velux 47x 78 cm	kus	1,00	5 665,59	5 665,59
244	766 62-0051.RA0	Zpětná montáž oknao střešního Velux 78 x 98 cm	kus	13,00	1 195,43	15 540,53
245	766 62-0050.RA0	Okno střešní Velux 55 x 78 cm	kus	2,00	6 413,27	12 826,55
246	766 61-6009/R	Okna plastová vč.izol.trojskla, kování a osazení	m2	39,21	4 862,84	190 668,22
247	766 61-6999	Sesazení plastových oken v podkroví	ks	2,00	353,56	707,11
248	766 62-9101	Dveře vnější plast.jednokřídl.vč. izol trojskla kování aosazení	ks	3,00	20 974,28	62 922,83
249	766 62-9101	Dveře vnitřní jednokřídlové vč. kování a montáže	ks	8,00	1 738,80	13 910,40
250	766 66-0110.RA0	Dveře protipožární jednokřídlové šířky do 80 cm	kus	4,00	10 621,89	42 487,58
251	766 66-0112.RA0	Dveře protipožární jednokřídlové šířky 90 cm	kus	5,00	12 305,63	61 528,16
252	766 66-0122.RA0	Dveře protipožární dvoukřídlové šířky 150 cm	kus	2,00	17 569,13	35 138,25
253	998 76-6202.R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	1,20	4 735,33	5 682,39
	Celkem za	***766 Konstrukce truhlářské***				**479 215,26**
Díl:	**767**	**Konstrukce zámečnické**				
254	767 901	Demontáž vstupních dveří vč zárubně k dalšímu použití	kpl	1,00	1 747,49	1 747,49
255	767 62-9001	Vstupní dveře vč. úpravy nadsvětlíku a osazení	soub	1,00	13 685,81	13 685,81
256	998 76-7202.R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	1,65	154,33	254,65
	Celkem za	***767 Konstrukce zámečnické***				**15 687,95**
Díl:	**771**	**Podlahy z dlaždic a obklady**				
257	771 10-1210.R00	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	148,52	26,44	3 927,50
258	771 47-5014.R00	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm	m	74,85	65,21	4 880,59
259	771 57-5107.R00	Montáž podlah keram.,režné hladké, tmel, 20x20 cm	m2	148,52	267,34	39 705,41
260	697 11901	Dodávka dlaždic keramických	m2	171,60	239,09	41 027,51
261	998 77-1202.R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	%	5,90	895,41	5 282,92
	Celkem za	***771 Podlahy z dlaždic a obklady***				**94 823,94**
Díl:	**776**	**Podlahy povlakové**				
262	776 52-0010.RAB	Podlaha povlaková z PVC pásů, soklík podlahovina Novoflor extra AMOS tl 2,0 mm	m2	265,72	374,87	99 610,67
263	998 77-6202.R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	%	0,71	996,11	707,24
	Celkem za	***776 Podlahy povlakové***				**100 317,90**
Díl:	**781**	**Obklady keramické**				
264	781 10-1210.R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	90,86	26,44	2 402,59
265	781 47-5114.R00	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 20x20 cm	m2	90,86	267,34	24 289,22
266	697 12901	Dodávka obkladaček keramických	m2	99,94	239,09	23 894,27

Položkový rozpočet

Stavba :	*Ohrobec*
Objekt :	***Přestavb objektu č.p.5 na základní a mateřskou škol***

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
267	998 78-1202.R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	%	3,30	505,86	1 669,34
	Celkem za	***781 Obklady keramické***				**52 255,43**
Díl:	**783**	**Nátěry**				
268	783 78-4503.R00	Nátěr tesařských konstrukcí proti plísním a škůdcům- odborný odhad	ks	1,00	4 057,20	4 057,20
	Celkem za	***783 Nátěry***				**4 057,20**
Díl:	**784**	**Malby**				
269	784 19-1201.R00	Penetrace podkladu hloubková Primalex 1x	m2	994,20	9,93	9 868,08
270	784 19-5122.R00	Malba tekutá Primalex Standard, barva, 2 x	m2	994,20	26,66	26 506,96
	Celkem za	***784 Malby***				**36 375,04**
Díl:	**M21**	**Elektromontáže**				
271	210 01	Elektroinstlace - náklady dle přílohy	soub	1,00	419 760,94	419 760,94
	Celkem za	***M21 Elektromontáže***				**419 760,94**

Rozpočet - elektroinstalace					
materiál	jedn	počet	jedn. cena	cena celkem	poznámka
Rozvodnice a Rozvadče :					
elektroměrová skříň Euro NER I	ks	1	5 663,0	5 663,0	
jistič 3x50A	ks	1	1 150,0	1 150,0	
Rrozvodnice HR :					
Profi line skříňový 148 modulů	ks	1	8 320,0	8 320,0	
Hlavní vypínač	ks	1	855,0	855,0	
Hlavní vypínač chránič 300mA	ks	1	1 450,0	1 450,0	
přepěťová ochrana B+C +odd. Impedance	ks	1	13 995,0	13 995,0	
jistič 1x6 A	ks	5	64,6	323,0	
jistič 1x10 A	ks	18	55,1	991,8	
jistič 1x16A	ks	35	55,9	1 955,1	
jistič 3x16A	ks	10	177,5	1 774,6	
jistič 3x25A	ks	3	215,1	645,2	
proud.chránič 2.pol.25A/0,03A	ks	8	656,2	5 249,6	
nulová sběrnice	ks	2	26,7	53,4	
stykač 1.polový	ks	1	401,7	401,7	
stykač 3.polový	ks	3	496,9	1 490,7	
spojovací hřeben jističů	ks	6	318,0	1 908,0	
uzemňovací sběrnice K12 HOP+skříň	ks	1	7 600,0	7 600,0	
Silové kabely					
CYKY 3Ax1,5,3Cx1,5	m	2600	9,7	25 142,0	
CYKY 3Cx2,5	m	2200	15,8	34 716,0	
CYKY 5Cx1,5	m	500	16,3	8 125,0	
CYKY 5Cx2,5	m	350	26,4	9 240,0	
CYKY 5Cx6	m	10	64,2	642,2	
CYKY 4Bx10	m	25	82,2	2 056,0	
CY 6 zelenožlutý	m	300	15,6	4 680,0	
CY 16zelenožlutý	m	35	42,0	1 470,0	
Elektroinstalační materiál					
krabice KU 68	ks	150	6,8	1 026,0	
krabice KU 68 s víčkem svorkami Wago	ks	80	34,6	2 766,4	
vypínače	ks	67	103,0	6 901,0	
zásuvka dvojitá	ks	56	220,0	12 320,0	
zásuvka jednoduchá s přepěť.ochranou C	ks	8	520,0	4 160,0	
sporáková kombinace přípojka	ks	5	480,0	2 400,0	
zásuvka 400V/16A klasik	ks	1	77,9	77,9	
krabice Acidur	ks	6	58,5	351,0	
svorky WAGO	ks	12	3,4	40,8	
Svítidla pouze vývody svítidla neoceněna:					
objímka E27	ks	100	10,0	997,0	
žárovka 60W	ks	100	10,0	997,0	
svorka lámací sada	ks	85	12,9	1 092,3	
svítidla nespecifikována-určí investor :	ks				
žárovkové svítidlo	ks	22			
záři. 2X36W lesklá mřížka	ks	52			
zář.2X36W lesklá mřížka s nouzovým zdroje	ks	21			
zář.2x36W IP 44	ks	6			

ventilace: :					
ventilátor s doběhem	ks	7	543,0	3 801,0	
Ostatní :					
spoj.materiál,sádra stavební	kpl	1	800,0	800,0	
Slaboproud-příprava					
rozvody datové :					
trubka PVC 23 mm	m	550	9,0	4 950,0	
kabel UTP 5E	m	700	6,5	4 550,0	
krabice KU 68	ks	10	6,8	68,0	
rozvody školní rozhlas:					
bude upřesněno					
rozvody televize:					
trubka PVC 23 mm	m	550	9,0	4 950,0	
kabel koaxiální	m	550	9,8	5 390,0	
krabice KU 68	ks	10	6,8	68,0	
kravice KU 125	ks	1	60,1	60,1	
kravice KU 250	ks	2	119,0	238,0	
rozvody domácí telefon :					
TEPFLE kabel pro dom.telefon	m	80	7,9	632,0	
krabice KU 68	ks	4	6,8	27,2	
rozvody zabezpečovačka :					
bude upřesněno					
Hromosvod včetně práce jako celek:					
Pásek FeZn 30x4+svorku a drát+zemní desk	soub	1	34 800,0	34 800,0	
Hromosvod podle ČSN EN 62305 jako celek	soub	1	38 000,0	38 000,0	
Celkem materiál :				271 360,9	
Montáže :					
demontážní práce			4 200,0	4 200,0	
práce montážní,kompletace			128 000,0	128 000,0	
práce pomocné-sekání ve zdivu			6 300,0	6 300,0	
revize výchozí			4 500,0	4 500,0	
zapojení a dodávka svítidel					
rozvodnice-výroba-kompletace			5 400,0	5 400,0	
Celkem za práci:				148 400,0	
Celkem bez DPH :				419 760,9	
DPH 21%				88 149,8	
Celkem				**507 910,7**	
Poznámka :					
Při realizaci bude účtován skutečný počet těchto položek vč.ceny ,které budou uváděny ve stav.deníku.					
A bude provedeno celkové vyúčtování.					